



GMINA TWARDOGÓRA

56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14

Twardogóra, dn. 28.01.2011 r.

GNO.271.01.2011

Do wszystkich wykonawców

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759), Gmina Twardogóra przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do SIWZ na „Przebudowę stropu wraz z konstrukcją dachu w budynku handlowo-usługowym przy ul. Ratuszowej 10 w miejscowości Twardogóra.

Zapytanie:

Czy uwzględnić w wyliczeniu ceny ryczałtowej roboty ujęte w projekcie technicznym a nieujęte w przedmiarze robót, tj.

- 1) druga warstwa izolacji z folii (paroprzepuszczalnej) w ilości 158,4 m²
- 2) wykonanie sufitu podwieszanego w ilości 158,4 m²
- 3) wykonanie schodów podnoszonych w stropie nad parterem i w stropie środkowym
- 4) przedłużenie słupów stalowych
- 5) wykonanie stopy fundamentowej posadowionej na ścianie piwnicznej
- 6) wykonanie wzmocnienia słupów stalowych
- 7) wykonanie zbrojenia wieńców żelbetowych
- 8) wykonanie wzmocnienia krokwi nad kładkami drewnianymi
- 9) wykonanie i zamontowanie kotew stalowych I-16

Ponadto:

- 10) poz. 22 l.d. (przedmiar) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho -jedna warstwa - 158,4 m². Proszę o uściślenie i podanie grubości wełny mineralnej.
- 11) poz. 23 l.d. (przedmiar) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho— każda następna warstwa - 158,4 m². Proszę o uściślenie i podanie grubości wełny mineralnej.
- 12) poz. 24 l.d. (przedmiar) Podłoga z desek struganych grubości 32 mm - 158,4 m². Proszę o uściślenie i podanie z jakiego rodzaju, typu i gatunku drewna będzie wykonana podłoga oraz listwy przyścienne.
- 13) poz. 25 l.d. (przedmiar) posadzki - listwy przyścienne drewniane - 55 m - Proszę o uściślenie i podanie z jakiego rodzaju drewna mają być wykonane listwy przyścienne drewniane.
- 14) brak zakresu robót zabezpieczających wymianę poszczególnych elementów więźby dachowej.

Odpowiedź:

1. Zastosowanie 1 x folii paro nieprzepuszczalnej zgodnie z pozycją nr 21 przedmiaru robót budowlanych, jako paro izolacji stropu.



2. wykonanie sufitu podwieszanego w ilości 158,4 m² – nie dotyczy
3. wykonanie schodów podnoszonych w stropie nad parterem i w stropie środkowym - nie dotyczy
4. Wydłużenie słupów stalowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowo-techniczną oraz sztuką budowlaną. Zakres robót należy uwzględnić w cenie ryczałtowej.
5. wykonanie stopy fundamentowej posadowionej na ścianie piwnicznej należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowo-techniczną oraz sztuką budowlaną. Zakres robót należy uwzględnić w cenie ryczałtowej.
6. Wykonanie wzmocnienia słupów stalowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowo-techniczną oraz sztuką budowlaną. Zakres robót należy uwzględnić w cenie ryczałtowej.
7. Wykonanie zbrojenia wieńców żelbetowych w ilości

Ø12	-	120	mb
Ø6	-	180	mb

należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowo-techniczną oraz sztuką budowlaną. Zakres robót należy uwzględnić w cenie ryczałtowej.
8. Wykonanie wzmocnienia krokwi nakładkami drewnianymi należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowo-techniczną oraz sztuką budowlaną. Zakres robót należy uwzględnić w cenie ryczałtowej.
9. Wykonanie i zamontowanie kotew stalowych Ø 16 należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowo-techniczną oraz sztuką budowlaną. Zakres robót należy uwzględnić w cenie ryczałtowej.
10. Poz. 22 d.l. (przedmiar) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho-jedna warstwa – 158,400 m².
Należy zastosować wełnę mineralną o grubości 200 mm.
11. Poz. 23 d.l. (przedmiar) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho-każda następna warstwa – 158,400 m². Należy zastosować wełnę mineralną o grubości 40 mm.
12. Poz. 24. d.l. (przedmiar) Podłoga z desek struganych grubości 32mm – 158,400 m².
Podłogę z desek struganych grubości 32 mm należy wykonać z drewna sosnowego o klasie ścieralności A3.
13. Poz. 25 d.l. (przedmiar) posadzki – listwy przyścienne drewniane – 55 m –Listwy przyścienne drewniane należy wykonać z drewna sosnowego o wymiarach 16/60mm
14. Roboty zabezpieczających wymianę poszczególnych elementów więźby dachowej należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Zakres prac należy uwzględnić w cenie ryczałtowej.

Z PR. BURMISTRZA
Ryszard Górecki
13 00 00 00 00
Gmina Międzywiesze
13 00 00 00 00