

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Droga dojazdowa do gruntów rolnych

Obiekt : Droga dojazdowa do gruntów rolnych

Kod CPV : 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Adres : ,

**droga dojazdowa do gruntów rolnych Drogoszowice - Kolonia Sosnówka
177, 179, 182 AM 1 obręb Drogoszowice, 151, 152, 154 AM 1 obręb Sosnówka**

Kod CPV : 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestor : Gmina Twardogóra
ul. Ratuszowa 14

Wykonawca : <<nazwa wykonawcy robót>>
<<adres wykonawcy robót>>

Opracował: mgr inż. Aleksander Król

Data : 2014-07-31

**droga dojazdowa do gruntów rolnych Drogoszowice - Kolonia Sosnówka 177, 179, 182 AM 1 obręb Drogoszowice,
151, 152, 154 AM 1 obręb Sosnówka**

Budowa : Droga dojazdowa do gruntów rolnych
Obiekt : Droga dojazdowa do gruntów rolnych
Adres : ,

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data : 2014-07-31

Str: 1

Lp.	Kod CPV	Opis działu
-----	---------	-------------

--- Koniec wydruku ---

**droga dojazdowa do gruntów rolnych Drogoszowice - Kolonia Sosnówka 177, 179, 182 AM 1 obręb Drogoszowice,
151, 152, 154 AM 1 obręb Sosnówka**

Budowa : Droga dojazdowa do gruntów rolnych

Obiekt : Droga dojazdowa do gruntów rolnych

Adres : ,

Data : 2014-07-31

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	KNR-W 2-01 0113-03 [WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	3,442	km
2	ZAŁ.1 - KNNR 001-0201-10-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, - przygotowanie wykopu pod utwardzenie poboczy (1875x0,08) + (1567x0,5x0,08)	212,680	m3
3	KNR 231-0114-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm wykonanie poboczy utwardzonych	2 658,500	m2
4	KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm	11 407,000	m2
5	KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm	11 407,000	m2
6	KNR 231-1106-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową grysową	25,000	t
7	KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Regulacja pionowa: zaworów wodociagowych i gazowych	35,000	szt
8	KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Regulacja pionowa: hydrantów p.poz podziemnych	10,000	szt
9	KNR 231-0702-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 50 mm	10,000	szt
10	KNR 231-0703-02-03 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) - kwadratowych o boku 60 cm	10,000	szt