

Przedmiar robót

LP	Pod.	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA	
			NAZWA	ILOŚĆ
1	2	3	4	5
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			kod CPV 45100000-8	
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	1,3
2	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm, wraz z wywozem we własnym zakresie przez Wykonawcę (0+865-1+057)	m2	615,00
3	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. do 10 cm wraz z wywozem we własnym zakresie przez Wykonawcę (0+865-1+057)	m2	615,00
II. ROBOTY ZIEMNE			kod CPV 45111200 -0	
4	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi (głębokość do 24 cm)	m2	5911,00
5	D-04.01.01	Zagęszczenie mas ziemnych z korytowania w poboczu oraz na zjazdach do posesji	m2	1380,00
III. KONSTRUKCJA DROGI			kod CPV 45200000-8	
6	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku, grubość warstwy 15 cm układana w km 0+070-0+120 oraz w km 0+190-0+280	m2	560,00
7	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm grubość warstwy 12 cm	m2	4611,00
8	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm grubość warstwy 8 cm	m2	4611,00
9	D-04.04.02	Utwardzone pobocze kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm -12 cm; 0/63 mm - 12 cm	m2	1300,00
10	D-04.04.01	Skroplenie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2	m2	4866,00
11	D-05.03	Warstwa ścieralna z betonu asfalt. 0/12,8mm grubości 4,0 cm (KR1) wg PN-S-96025:2000	m2	4611,00
IV. URZĄDZENIA OBCE			kod CPV 45232130-2	
12	D-03.02.01	Regulacja pionowa skrzynek zaworowych	szt.	15,00

.....
Pieczęćka i podpis