



IT.271.5.2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ)

Część 3 – Opis przedmiotu zamówienia

DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

**„Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości
Moszyce”**

CPV: 45.00.00.00-9

CPV: 45.23.32.60-9,

Lp.	Oznaczenie Części	Nazwa Części
1.	Część 3/1	Opis ogólny
2.	Część 3/2	Dokumentacje projektowe
	Część 3/3	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
3.	Część 3/4	Przedmiary robót – tabele ceny ryczałtowej



Cześć 3/1 - Opis ogólny

„Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Moszyce”.

Zakres zamówienia obejmuje – odcinek dł. ok 170mb chodnika wraz ze zjazdami i urządzeniami bezpieczeństwa oraz robotami towarzyszącymi.

W ramach zakresu niniejszego zamówienia do zadań oraz czynności wykonawcy należeć będzie wykonanie prac określonych w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a w szczególności:

roboty pomiarowe i przygotowawcze w tym:

- wytyczenia obiektów i pomiary powykonawcze
- zabezpieczenie, drzew i krzewów

roboty rozbiórkowe elementów drogowych w tym:

- rozbiórki krawężników, podbudów i nawierzchni
- znaki drogowe, przestawienie lampy wraz z kablem zasilającym
- wywóz gruzu

roboty ziemne w tym:

- wykopy i nasypy

podbudowy w tym:

- profilowania, oczyszczenie i skropienie asfaltem
- warstwa dolna podbudowy

nawierzchnie w tym:

- podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca i ścieralna
- uzupełnienia styków bitumiczną masą zalewową

roboty wykończeniowe w tym:

- przepusty rurowe ze ściankami czołowymi
- wykonanie i ustawienie balustrady
- umocnienie skarp płytami

urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym:

- oznakowanie poziome i pionowe
- tymczasowa organizacja ruchu

elementy ulic w tym:

- krawężniki i obrzeża betonowe
- podbudowy warstwy dolne, górna i stabilizacje
- nawierzchnie chodników z kostki betonowej szarej gr 8cm
- nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej kolor czerwony

zielen drogowa w tym:

- urządzenie trawników

inne prace w tym:

- wynikające z uzgodnień dokumentacji projektowej w tym nawierzchnie w miejscach przejść dla pieszych i sztuki budowlanej,
- wynikające z udzielonych wyjaśnień treści SIWZ – jeśli dotyczy
- prace porządkowe i zabezpieczające,

UWAGA

Zamawiający dołącza do IDW Tabele cen ryczałtowych (przedmiary robót), które mogą posłużyć **wyłącznie jako materiał pomocniczy** do wyceny **wynagrodzenia ryczałtowego** robót objętych przedmiotem zamówienia. Żadnych ilości podanych powyżej nie należy traktować jako ilości dokładnych i ostatecznych, a jako ilości przybliżone.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.



2. Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe.

- 1) Wykonawca realizuje w ramach przedmiotu zamówienia potrzebne tymczasowe obiekty i instalacje oraz urządzenie placu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie, odwodnienie wykopów itp. a także zapewnia realizację obowiązków kierownika budowy wynikających z ustawy Prawo budowlane – w szczególności umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – jeśli wynika z odrębnych przepisów.
- 2) Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną w zakresie realizacji łącznie z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej i powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 w 3 egz. a także jest zobowiązany do skompletowania i dostarczenia w 3 egz. dokumentacji powykonawczej, na która składają się: dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie trwania budowy) wraz z dokumentami potwierdzającymi jakość wykonanych robót (m. in. protokoły badań, pomiarów, wyniki prób, badań laboratoryjnych – np. zagęszczenia gruntów, i zastosowanych materiałów, certyfikaty, atesty, karty techniczne, badania jakościowe) oraz inne dokumenty wymienione w zapisach STWiOR, dokumentacji projektowej czy wymagane obowiązującymi przepisami.
- 3) Wykonawca wykona Projekt zmiany organizacji ruchu na czas trwania budowy oraz oznakowanie ruchu zastępczego na czas wykonania inwestycji.

Część 3/2 – Dokumentacja projektowa

Przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wg wykazu:

- 3.2.1 Projekt wykonawczy „**Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Moszyce**” – branża drogowa,
- 3.2.2 Projekt docelowej organizacji ruchu dla „**Budowy chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Moszyce**”,
- 3.2.3 Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla projektu „**Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Moszyce**”,

Część 3/3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- 3.2.1 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania „**Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Moszyce**”

Część 3/4 - Przedmiar robót – tabela ceny ryczałtowej

- 3.4.1 Przedmiary robót – do wypełnienia jako tabela ceny ryczałtowej.