



IT.271.9.1.2015

## Do wszystkich Wykonawców

Gmina Twardogóra działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 907.2013 ze zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. **Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Twardogóra**, w zakresie pytań złożonych przez Wykonawcę.

**Pytanie 1:** – według SIWZ część 3 pkt 4 „W ofercie nie należy uwzględniać robót związanych z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych tj. chodników, terenów zielonych. Należy jednak uwzględnić prace porządkowe, zabezpieczające mające na celu możliwie jak najmniejszą ingerencję oraz ograniczenie ewentualnych szkód. Wykop należy prawidłowo zagęścić, a warstwę wierzchnią wykopu odtworzyć wg stanu dotychczasowego tj. podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, humus pod zieleń, lub grunt rodzimy w pozostałych przypadkach”.

Zamawiający w pierwszej części cytatu nie dopuszcza możliwości naliczenia kosztów związanych z odtworzeniem nawierzchni, natomiast w drugiej części cytatu nakazuje nawierzchnię odtworzyć do stanu dotychczasowego. Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości, gdyż po przeprowadzonej wizji lokalnej na posesjach gdzie są zaprojektowane podłączenia do sieci kanalizacyjnej istnieją różne nawierzchnie, kostka brukowa, beton, płyty wielootworowe, tereny zielone, ogrody. Doprowadzenie do stanu istniejącego po robotach generuje określone koszty, w związku z tym prosimy o informację czy mają być one uwzględnione.

**Odpowiedź na pytanie 1:** Przedmiot zamówienia został prawidłowo opisany. Dla przedmiotowego zamówienia w zakresie prac i czynności do wykonania przez Wykonawcę przewiduje się między innymi zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniami i odtworzeniem ewentualnych podbudów pod nawierzchnie utwardzone lub warstwy humusu pod istniejącymi trawnikami lub w przypadku gruntu nie zagospodarowanego uzupełnienie wykopu gruntem rodzimym. Przedmiot zamówienia nie obejmuje natomiast odtwarzania samych nawierzchni w tym: kostki betonowej, płyt betonowych,

płyty wielootworowe itp. oraz urządzenia trawników, skalniaków itp. które to elementy właściciel posesji odtworzy we własnym zakresie.

**Pytanie 2** – Obecnie jest wykonywana kanalizacja sanitarna w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie, tam też są zaprojektowane przyłącza do wykonania wraz z przypięciem sieci wewnętrznej. Prosimy o informację jak wykonać przypięcie, jak odprowadzić ścieki do nieczynnej jeszcze kanalizacji.

**Odpowiedź na pytanie 2:** Przedmiot zamówienia obejmuje realizację przyłączy kanalizacyjnych z podłączeniem do istniejącej lub będącej w trakcie realizacji sieci kanalizacyjnej. Przewidywany termin zakończenia budowy kanalizacji sanitarnej zbiega się z terminem wykonania przyłączy i przypada na dzień 30-11-2015r. Stąd Zamawiający zdaje sobie sprawę z ewentualnych trudności mogących wystąpić z tzw. przepięciem przyłączy. Zbieżne terminy realizacji obu zadań wynikają z procedur i warunków programów pomocowych z których dofinansowane są zadania. Zaawansowanie robót sieciowych na dzień dzisiejszy „otwiera” szeroki front robót dla realizacji przyłączy. Ważnym elementem będzie na etapie roboczym skorelowanie harmonogramu robót z wykonanym już zakresem sieci celem uniknięcia ewentualnych kolizji i trudności w realizacji. Odnośnie samych włączeń i odprowadzania ścieków, to element ten można realizować w ostatnim etapie tj. po próbach szczelności i oddaniu do użytkowania sieci.

**Pytanie 3** – Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie studzienek tworzywowych o otworze wewnętrznych fi 400.

**Odpowiedź 3** – Zamawiający dopuszcza zastosowanie studzienek tworzywowych o otworze wewnętrznym fi 400mm.



Handwritten signature of Zbigniew Potyrała, with the word "BURMISTRZ" printed in capital letters across the middle of the signature.

Zbigniew Potyrała