
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

NAZWA INWESTYCJI : **REMONT DACHU - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze**

ADRES INWESTYCJI : TARDOGÓRA UL. WARYŃSKIEGO 10

INWESTOR : GMINA TWARDOGÓRA

ADRES INWESTORA : 56-416 TWARDOGÓRA ul. RATUSZOWA 14

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ARTMANU STUDIO MARTA FIEMA

DATA OPRACOWANIA : 20.03.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.03.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT DACHU - SZPZOZ w Twardogórze					
1 45262100-2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 4-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
d.1	0420-01	12,6*2+15,8+6	m	47,000	
				RAZEM	47,000
2	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 10 m	m ²		
d.1	1610-01	7*(12,6*2)+15,8*7+6*7	m ²	329,000	
				RAZEM	329,000
2 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
3	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
d.2	0508-02	48+18+23+48+48+132	m ²	317,000	
				RAZEM	317,000
4	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-04	12,8*2+15,9*2+4*7	m	85,400	
				RAZEM	85,400
5	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2	0535-08	(12,8*2+15,9*2+8,7*2+2*5+3,36+3*2,4+1,9+5+3+3)*0,4	m ²	43,304	
				RAZEM	43,304
6	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odl. do 1 km	m ³		
d.2	1101-01	10	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
3 45261210-9 ROBOTY DEKARSKIE					
7	KNR 2-02	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg.	m ³		
d.3	0122-01	1,4*0,4*2,5+0,9*0,4*5,3+0,9*0,4*4+0,9*0,4*2,5+0,6*0,4*3,5	m ³	6,488	
				RAZEM	6,488
8	KNR 4-01	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie łąt do 16 cm	m ²		
d.3	0414-09	poz.3	m ²	317,000	
				RAZEM	317,000
9	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m	m ²		
d.3	0103-01	poz.3	m ²	317,000	
				RAZEM	317,000
10	KNR 4-01	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę	m ²		
d.3	0501-02	poz.3	m ²	317,000	
				RAZEM	317,000
11	KNR 4-01	Uzupełnienie blachą z cynku rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług.ponad 1 m	m		
d.3	0524-02	12,8*2+15,9*2	m	57,400	
				RAZEM	57,400
12	KNR 4-01	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy z cynku o śr. 10 cm	m		
d.3	0527-01	85,4-poz.11	m	28,000	
				RAZEM	28,000
13	KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy z cynku	m ²		
d.3	0530-01	poz.5	m ²	43,304	
				RAZEM	43,304
14	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia	m ²		
d.3	0519-02	15,2	m ²	15,200	
				RAZEM	15,200
15	KNR-W 4-01	Uzupełnienie poziomych łąt kominiarskich	m		
d.3	0424-01	12,4	m	12,400	
				RAZEM	12,400
16	TZKNBK	Zwody na dachach krytych dachówką wykonane przewodami o przekr. do 80 mm ²	m		
d.3	XVII 54-04	76,8	m	76,800	
				RAZEM	76,800
17	KNR 4-01	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakami z blachy z cynku	szt.		
d.3	0528-07	o śr. 18 cm 5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.3 0415-03	Uzupełnienie włączów kominiarskich	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
19	KNR 4-01 d.3 0415-02	Uzupełnienie okienek półokrągłych o pow.do 0.25 m2	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
20	KNR 4-01 d.3 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych	m		
		8,5*4+3,6	przel. gąsior. m przel. gąsior.	37,600	
				RAZEM	37,600
21	KNR 4-01 d.3 0524-09	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy z cynku	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
22	KNR 4-01 d.3 0528-05	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy z cynku	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000