

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Twardogóra

Kod CPV : 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Obiekt : Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz

część 2

Inwestor : Gmina Twardogóra
56-416 Twardogóra, ul.Ratuszowa 14

Opracował : Aleksander Król

Data : 2016-09-12

część 2

Budowa : Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Twardogóra
Obiekt : Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data : 2016-09-13

Str: 1

Lp.	Kod CPV	Opis działu
1		Kanalizacja grawitacyjna Roboty ziemne CPV - 45111200-0, CPV - 45111240-2
2		Kanalizacja grawitacyjna Roboty montażowe CPV: 45232440-8, CPV: 45232152-2, CPV: 45231400-9,

--- Koniec wydruku ---

część 2

Budowa : Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Twardogóra

Objekt : Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz

Data : 2016-09-13

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Kanalizacja grawitacyjna Roboty ziemne CPV - 45111200-0, CPV - 45111240-2		
1	KNNR 1 0111-01 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	0,501	km
2	KNNR 1 0307-04 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	676,310	m3
3	KNNR 4 1411-03 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	90,180	m3
4	KNNR 1 0214-05 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV obsypka	112,720	m3
5	KNNR 1 0205-04 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - dowóz podsypki i obsypki	202,910	m3
6	KNNR 1 0214-05 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - z odkładu	473,400	m3
2	Kanalizacja grawitacyjna Roboty montażowe CPV: 45232440-8, CPV: 45232152-2, CPV: 45231400-9,		
7	KNNR 4 1417-02 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr.425 mm - zamknięcie rurą teleskopową z włazem ciężkim	34,000	szt
8	KNNR 4 1308-02 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	51,000	m
9	KNNR 4 1610-01 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm	20,000	odc. -1