



## do wszystkich Wykonawców

Gmina Twardogóra działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zm.), udziela poniżej wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. **Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK”** w zakresie zapytań złożonych przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 1:** W rozdziale III SIWZ pkt. 3 Obowiązki Wykonawcy ppkt 9) Wykonawca przedstawi do zaakceptowania harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia – w terminie do 5 dni od podpisania umowy, natomiast we wzorze umowy art. 5 pkt. 5.3 – w terminie do 2 dni od podpisania umowy. Prosimy o ujednoczenie zapisów.

**Odpowiedź nr 1:** W rozdziale III SIWZ pkt. 3 - Obowiązki Wykonawcy ppkt 9 otrzymuje nowe brzmienie „Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu, do zaakceptowania harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy realizacji przedmiotu zamówienia – w terminie do 2 dni od podpisania umowy oraz aktualizację harmonogramu na każde żądanie Zamawiającego.”

**Pytanie nr 2:** Prosimy o uzupełnienie pozycji o przedmiar bądź opis:

a) TOM\_1.1,2.1,3-PR - PZT, SSZ, KONSTRUKCJA:

- poz. 182 „Wykonanie poduszek betonowych pod belki nadprożowe” – obecnie przedmiar „0”,
- poz. 184 „Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych warstwa dylatacyjna gr. 2cm z styropianu - pomiędzy ściankami działowymi a stropem” – obecnie przedmiar „0”,
- poz. 320 „Parapety zewnętrzne okien - z blachy aluminiowej o szerokości ponad 25 cm o długości ponad 1m (bez ceny parapetów)” – obecnie przedmiar „0”,
- poz. 321 „Dostawa parapetów zewnętrznych okien - aluminiowych o szer. ponad 25 cm malowanych proszkowo w kolorze ślusarki aluminiowej” – obecnie przedmiar „0”;

b) TOM\_4.4-PR - Projekt instalacji wentylacji:

- poz. 14 „Kratki wentylacyjne typ A do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 1200 mm” – obecnie przedmiar „0”;

c) TOM\_4.5.1-PR - Projekt instalacji uzdatniania wody – technologia:

- poz. 40 oraz poz. 73 – brak opisu pozycji.

Wykonawca w rozliczeniu ryczałtowym ma możliwość zmian pozycji przedmiaru, jednak gdy posiadają one braki w obmiarze czy opisie nie ma możliwości odniesienia się, gdyż np. nie wie co jest podstawą wyceny danej pozycji, gdyż brakuje opisu a jest tylko obmiar. W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego, która

dotyczyła modyfikacji pozycji obmiarowych oraz konieczności wykonania ewentualnych niezbędnych prac, nawet usuniętych przez Wykonawcę z przedmiarów robót podczas modyfikacji tych przedmiarów, prosimy o uzupełnienie ww. pozycji.

**Odpowiedź nr 2:**

**ad.2a)** W tabeli ceny ryczałtowej w TOM\_1.1,2.1,3-PR - PZT, SSZ, KONSTRUKCJA należy:

- poz. 182 - wykonanie poduszek betonowych pod belki nadprożowe - poz. do wykreślenia
- poz. 184 - izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych warstwa dylatacyjna gr 2cm ze styropianu - pomiędzy ściankami działowymi, a stropem - poz. do wykreślenia w przedmiarze, wypełnienie wynika z technologii wykonywania ścian należy wykonać i ująć w nakładach w poz. 178,179,180
- poz. 320 - Parapety zewnętrzne okien - z blachy aluminiowej o szerokości ponad 25 cm o długości ponad 1m ( bez ceny parapetów ) jest 0, a powinno być 12
- poz.321 - poz. do wykreślenia; wszystkie obróbki blacharskie ujęto w poz. 252-266

**ad.2b)** W tabeli ceny ryczałtowej w TOM\_4.4-PR - Projekt instalacji wentylacji należy:

- poz. 14 - Kratki wentylacyjne typ A do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 1200 mm jest 0, a powinno być 1 sztuka.

**ad.2c)** W tabeli ceny ryczałtowej w TOM\_4.5.1\_PR - Projekt instalacji uzdatniania wody – technologia:

- poz. 40 powinno być: Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o średnicy zewn. rury 90 mm - kolano PVC d80, 90 st. - 18 szt.
- poz. 73 powinno być: Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o średnicy zewn. rury 160 mm - tuleja PVC d150 z kołnierzem - 12 szt.

BUKMISTEZ  
10/11-11  
Zbigniew Potyrała