



GMINA TWARDOGÓRA

56 - 416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14

Twardogóra, dnia 26-01-2010r.

IT.0341-32.09-9/10

Do wszystkich wykonawców

Działając w oparciu o art. 38 ustęp 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Gmina Twardogóra przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Św. Jadwigi 7 w Twardogórze”.

Pytanie nr 1

W przedmiarze robót budowlanych w dziale 14 Roboty remontowe i renowacyjne istniejących pomieszczeń (adaptacja) – parter, podział 14.5 Posadzki są podane błędnie obmiary poz. 212 podkłady z materiałów sypkich (których nie powinno być) wzięto powierzchnię Sali gimnastycznej 388,49m² co daje objętość 58,27m³, która już jako metry kwadratowe 58,27 powtórzono w pozycjach od 213 do 218. Ponadto według przekroju D-D wstępują następujące warstwy: istniejący strop prefabrykowany, folia, styropian 3cm, posadzka cementowa 5cm zbrojona siatką, warstwa samopoziomująca, tarket. Warstwy te nie zupełnie nie odpowiadają pozycjom ujętym w przedmiarze działu 14-go. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź nr 1

W przedmiarze robót budowlanych w dziale 14 Roboty remontowe i renowacyjne istniejących pomieszczeń (adaptacja) – parter, podział 14.5 Posadzki są podane błędne obmiary poz. 212 podkłady z materiałów sypkich (których nie powinno być) wzięto powierzchnie sali gimnastycznej 388,49 m² co daje objętość 58,27 m³, którą już jako metry kwadratowe 58,27 powtórzono w pozycjach od 213 do 218. W pozycji 66 są podane prawidłowe pozycje warstw podbudowy dot. płyty sportowej według przekroju D-D występują następujące warstwy : istniejący strop prefabrykowany, folia, styropian 3cm, posadzka cementowa 5cm zbrojona siatką, warstwa samopoziomująca, tarket. Warstwy te należy w/w pozycje wstawić w dziale 14 z pozycjami warstw powyżej z obmiarem 58,58m²

Z up. BURMISTRZA

Jan Bernacki
Zastępca Burmistrza