

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Przebudowa ul. Sportowej
Kod CPV : 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Obiekt : Przebudowa ul. Sportowej
Kod CPV : 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

INSTALACJE I SIECI SANITARNE

Kod CPV : 45231000-5

Inwestor : Gmina Twardogóra
ul. Ratuszowa 14

Opracował : Aleksander Król

Data : 2010-03-02

Inwestor :

Wykonawca :

INSTALACJE I SIECI SANITARNE

Budowa: Przebudowa ul. Sportowej
Obiekt: Przebudowa ul. Sportowej

Data: 2010-03-05

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A.	UL SPORTOWA		
A.a.	KANALIZACJA SANITARNA		
1.	KNR-W 2-01 0113-03 [WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym ANALOGIA - KANALIZACJA OBMIAR: = 0.36 KM	0,360	km
2.	KNR-W 2-01 0803-01 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. IV, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 0,90-1,0 m OBMIAR: 359 X 2.00 ŚREDNIO X 1.00 = 718 M3	718,000	m3
3.	KNR-W 2-18 0511-01 WACETOB wyd.I 1997 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm OBMIAR: 359 X 0.10 = 35,9 M3	35,900	m3
4.	KNR-W 2-18 0408-05 WACETOB wyd.I 1997 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - KS	359,000	m
5.	KNR-W 2-18 0513-03 WACETOB wyd.I 1997 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m OBMIAR: KS = 10 SZT	10,000	stud.
6.	KNR 4-05I 0310-04 Proinbud 1993 Kanały rurowe - wstawienie w rurociąg trójnika kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 300 mm uszczelnionego sznurem i cementem- PRZEPIĘCIA ISTNIEJĄCYCH SIECI	2,000	szt.
7.	KNR-W 2-18 0706-04 WACETOB wyd.I 1997 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm	13,000	odc. -1
8.	KNR-W 2-01 0609-06 [WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001] Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa ANALOGIA - WYMIANA GRUNTU W WYKOPACH W ILOŚCI 50 % OBMIAR: 718 X 50 % = 359 M3	359,000	m3
9.	KNR-W 2-01 0232-02 [WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001] Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. III GRUNT Z WYMIANY - NA ODLEGŁOŚĆ DO 5 KM	359,000	m3

— Koniec wydruku przedmiaru —

Inwestor :

Wykonawca :